



## MEMÓRIA DE CÁLCULO

<b>SOLICITANTE:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT <b>OBRA:</b> REFORMA BIBLIOTECA ANTENOR AYRES <b>ENDEREÇO:</b> RUA PREF. JOSÉ M PITELA	<b>REFERÊNCIA:</b> SICOR LESTE - JANEIRO/2024 SINAPI MG - MARÇO/2024  <b>REGIME:</b> NÃO DESONERADO	<b>DATA:</b> 09/05/2024 <b>ISS:</b> 5,00% <b>BDI:</b> 23,21%
---	--	---


ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	SICOR	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UNID	1,00	1,00
<b>2</b>			<b>DEMOLIÇÃO</b>			
<b>2.1</b>			<b>COBERTURA/FORROS</b>			
2.1.1	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	290,19	290,19
2.1.2	SICOR	ED-48454	REMOÇÃO MANUAL DE ENGRADAMENTO PARA TELHA TIPO METÁLICA, PVC OU FIBROCIMENTO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL	M2	290,19	290,19
<b>2.2</b>			<b>OUTROS</b>			
2.2.1	SICOR	ED-51131	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	29,02	0,05*290,19+0,05*290,19
2.2.2	SICOR	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	29,02	29,09
<b>3</b>			<b>PINTURA</b>			
<b>3.1</b>			<b>PINTURA INTERNA 2° PISO</b>			
3.1.1	SICOR	ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	572,04	2,96*(23,66+23,6+13,9+10,98+14,51+7,06+22,36+15,74+21,07+14,06+23,32+16,12+14,28+15,62)- (2*2,16*1,5+2*5,48*2,96+2,34*2,96+2*2,16*1,5+3,2*1,5+0,8*2,1+1,2*1,13+0,7*2,1+1,16*1,17+0,7*2,1+0,8*2,1+0,55*1,13+4,55*1,5+3,05*2,96+0,8*2,1+1,12*1+0,8*2,1+1,3*1+2,56*1,5+0,8*2,1+2,12*1,5+0,8*2,1+1,37*1,5+0,8*2,1+0*2,1+0,7*2,1+3,04*1,5+0,7*2,1+2,96*1,5+1,6*2,96+4,12*1,5+4*0,33*1,5)

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QTD.	MEMÓRIA DE CÁLCULO
3.1.2	SICOR	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	193,07	12,07+7,52+7,83+3,56+16,57+30,86+15,43+7,89+8,4+12,22+28,85+15,12+12,38+14,37
3.1.4	SICOR	ED-50455	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	572,04	2,96*(23,66+23,6+13,9+10,98+14,51+7,06+22,36+15,74+21,07+14,06+23,32+16,12+14,28+15,62)- (2*2,16*1,5+2*5,48*2,96+2,34*2,96+2*2,16*1,5+3,2*1,5+0,8*2,1+1,2*1,13+0,7*2,1+1,16*1,17+0,7*2,1+0,8*2,1+0,55*1,13+4,55*1,5+3,05*2,96+0,8*2,1+1,12*1+0,8*2,1+1,3*1+2,56*1,5+0,8*2,1+2,12*1,5+0,8*2,1+1,37*1,5+0,8*2,1+0*2,1+0,7*2,1+3,04*1,5+0,7*2,1+2,96*1,5+1,6*2,96+4,12*1,5+4*0,33*1,5)
3.1.3	SICOR	ED-50456	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO	M2	193,07	12,07+7,52+7,83+3,56+16,57+30,86+15,43+7,89+8,4+12,22+28,85+15,12+12,38+14,37
<b>3.2</b>			<b>PINTURA EXTERNA</b>			
3.2.1	SICOR	ED-50506	LIXAMENTO MANUAL EM TETO PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	390,45	6*73,73- (2,96*1,5+4,12*1,5+4*0,33*1,5+3,04*1,5+2,12*1,5+3,3*1,5+2*2,16*1,5+2*2,16*1,5+3,2*1,5+4,55*1,5+1,37*1,5)
3.2.2	SICOR	ED-50451	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	390,45	6*73,73- (2,96*1,5+4,12*1,5+4*0,33*1,5+3,04*1,5+2,12*1,5+3,3*1,5+2*2,16*1,5+2*2,16*1,5+3,2*1,5+4,55*1,5+1,37*1,5)
<b>4</b>			<b>COBERTURA</b>			
4.1	SICOR	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	KG	1.015,67	290,19*3,50
4.2	SICOR	ED-48428	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	290,19	290,19
<b>5</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>			
5.1	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	290,19	290,19

**Prefeitura Municipal De Santos Dumont**

Carlos Alberto De Azevedo

Prefeito Municipal De Santos Dumont

  
Pedro Giovanni Vieira Vidal  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA 59.552/D

**Responsável Técnico**

Pedro Giovanni Vieira Vidal

Engenheiro Civil

CREA-MG 59.552/D